国环评证 甲 字第 1910 号

346 省道泗阳段工程项目

环境影响报告书

(公示稿)

委托单位：宿迁市交通运输局

编制单位：苏交科集团股份有限公司

二〇一六年七月

建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：苏交科集团股份有限公司
 住所：南京市水西门大街 223 号
 法定代表人：王军华
 资质等级：甲级
 证书编号：国环评证 甲字第 1910 号
 有效期：2015 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日
 评价范围：
 环境影响报告书甲级类别 — 交通运输***
 环境影响报告书乙级类别 — 社会服务***
 环境影响报告表类别 — 一般项目***

本资质证书仅限于《346 省道泗阳段工程项目环境影响报告书》使用

项目名称： 346 省道泗阳段工程项目环境影响报告书

文件类型： 环境影响报告书

适用的评价范围： 交通运输

法定代表人： 王军华 (签章)

主持编制机构： 苏交科集团股份有限公司 (签章)

346 省道泗阳段工程项目环境影响报告书

编制人员名单表

编制 主持人		姓名	职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	专业类别	本人签名
		谢杰	00015178	A191002107	交通运输	谢杰
主要 编制 人员 情况	序号	姓名	职（执）业资 格证书编号	登记（注册证） 编号	编制内容	本人签名
	1	侯克锁	0001836	A191000807	审定	侯克锁
	2	谢杰	00015178	A191002107	前言、总论、工程概况、 工程分析、环境影响评 价、环境保护措施及经 济技术论证、评价结论	谢杰
	3	胡小容	00014262	A191000407	环境现状调查与评价、 水土保持方案、产业政 策及规划符合性分析	胡小容
	4	罗华飞	0012497	A191002008	公众参与、环境保护管 理与监测计划、环境影 响经济损益分析	罗华飞

目 录

第 1 章 前言	1
1.1 项目背景及由来	1
1.2 环评工作情况	1
1.3 评价目的	1
1.4 项目特点	2
1.5 关注的主要环境问题	2
1.6 报告书主要结论	3
第 2 章 总论	5
2.1 编制依据	5
2.2 环境功能区划和评价标准	8
2.3 评价因子	12
2.4 评价等级与评价范围	13
2.5 评价重点	14
2.6 评价时段	14
2.7 评价方法	14
2.8 评价工作程序	15
2.9 环境保护目标	15
第 3 章 工程概况	24
3.1 项目概要	24
3.2 拟建工程概况	24
3.3 交通量预测	25
3.4 工程内容	27
3.5 施工方案	39
3.6 建设计划	40
第 4 章 工程分析	41
4.1 环境影响识别	41
4.2 施工期污染物排放源强	43
4.3 运营期污染物排放源强	47

第 5 章 环境现状调查与评价	52
5.1 自然环境	52
5.2 社会环境	58
5.3 地表水环境	59
5.4 声环境	62
5.5 环境空气	65
5.6 生态环境	67
第 6 章 环境影响评价	78
6.1 社会环境	78
6.2 生态环境	80
6.3 地表水环境	84
6.4 声环境	86
6.5 固体废物	114
6.6 环境空气	115
6.7 环境风险事故	118
第 7 章 水土保持方案	122
7.1 水土流失现状	122
7.2 水土流失预测	124
7.3 水土保持措施	131
第 8 章 产业政策及规划符合性分析	134
8.1 产业政策符合性分析	134
8.2 项目建设必要性	134
8.3 规划符合性分析	134
8.4 路线方案比选	149
8.5 小结	151
第 9 章 公众参与	152
9.1 调查范围、调查内容、调查形式	152
9.2 公众意见调查	155
9.3 公众意见采纳情况	158
9.4 公众意见调查的“四性”分析	158

9.5 公众参与结论	160
第 10 章 环境保护措施及经济技术论证	161
10.1 设计期环境保护措施	161
10.2 施工期环境保护措施	161
10.3 运营期环境保护措施	168
10.4 风险管理	177
10.5 环保措施和投资	183
第 11 章 环境保护管理与监测计划.....	184
11.1 环境保护管理计划.....	184
11.2 环境监测计划.....	187
第 12 章 环境影响经济损益分析	190
12.1 社会经济效益分析	190
12.2 环保投资估算	191
12.3 环境影响经济损益分析	191
第 13 章 评价结论	194
13.1 工程概况	194
13.2 项目建设必要性	194
13.3 项目建设符合国家政策和区域规划要求	194
13.4 项目区域环境质量现状	195
13.5 项目环境影响预测	196
13.6 环境保护措施	199
13.7 公众参与	204
13.8 环境影响经济损益分析	204
13.9 总体结论	205

份，100%的受访者对本项目的建设表示赞同，无受访者反对本项目的建设。

综上所述，346 省道泗阳段工程符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国发改委 2013 第 21 号），符合地方城市总体规划和交通规划，该项目的建设得到了沿线公众的支持，其建成通车将有利于缓解当地交通压力，促进地方经济发展，具有较好的经济效益。项目的建设运营对项目所在地的社会环境、水环境、声环境、大气环境、生态环境会产生一定的不利影响，但只要全面落实本报告书中提出的各项污染防治和生态保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，工程建设对环境的不利影响可以得到有效控制和缓解，使项目的环境影响处于可以接受的范围。

因此，从环境保护的角度出发，346 省道泗阳段工程是可行的。

2.8 评价工作程序

评价工作程序见图 2.8-1。

图 2.8-1 环境影响评价工作程序

2.9 环境保护目标

2.9.1 水环境保护目标

拟建项目跨越的地表水体主要有六塘河、砂疆河、老邢马河、颜倪河、邢

2.9.4 社会环境保护目标

社会环境保护目标见表 2.9-4。

表 2.9-4 社会环境保护目标一览表

序号	保护目标	保护内容	保护目标概况
1	被征地、拆迁居民	项目沿线耕地资源以及居民住房	项目占用耕地 571.6 亩，拆迁建筑物 16977m ² ，沿线耕地主要农作物为水稻等；工程涉及的拆迁房屋多为平房和楼房
2	基础设施	项目沿线的电力、电讯设施以及农田水利设施	项目迁移的通信设施和电力设施，以及沿线农田水利设施等
3	文物古迹	项目沿线文物古迹	项目走廊带内不存在文物保护单位
4	城镇规划	宿迁市泗阳县城市总体规划，本项目与该规划的协调性	本项目路线位于泗阳县，路段的建设有利于带动沿线城镇发展，直接沟通宿迁主城区，城区利用更为便捷。

表 2.9-2 声环境和环境空气保护目标表

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
1	李庄1	徐渡村	AK0+100~AK0+600	位于拟建项目南北两侧，房屋排布分散，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	42户，约126人	6户，约18人	北侧 21/8	1.2	2类/4a类	3户(9人)/16户(48人)
									南侧 21/8	1.2	2类/4a类	4户(12人)/20户(60人)	
2	史庄	徐渡村	AK2+100~AK2+880	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	65户，约195人	15户，约45人	北侧 20/7	1.3	4a类	26户(78人)/26户(78人)
									南侧 107/94	1.3	2类	0/24户(72人)	
3	前单楼	大同村	AK3+200~AK3+960	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	63户，约189人	8户，约24人	北侧 36/23	1.4	2类/4a类	8户(24人)/55户(165人)
4	魏庄	前胡村	AK4+130~AK4+750	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较分散，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	39户，约117人	无拆迁	北侧 37/24	1.3	2类/4a类	4户(12人)/32户(96人)
									南侧 32/19	1.3	4a类	2户(6人)/7户(21人)

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
5	刘夹滩	刘滩村	AK5+150~AK5+500	位于拟建项目北侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	24户，约72人	无拆迁	北侧 28/15	1.5	2类/4a类	6户(18人)/24户(72人)
6	沟南组	武集村	AK6+000~AK6+700	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化较好，现状声源主要为生活噪声		2类	58户，约174人	无拆迁	北侧 64/51	1.0	2类	0/3户(9人)
									南侧 32/19	1.0	2类/4a类	17户(51人)/55户(165人)	
7	候庄	颜圩村	AK6+950~AK7+860	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为老245省道交通噪声，住宅距离老245省道边界最近距离约为15米		2类/4a类	39户，约117人	4户，约12人	北侧 40/27	1.6	2类/4a类	6户(18人)/23户(69人)
									南侧 32/19	1.6	2类/4a类	4户(12人)/14户(42人)	
8	刘桃园村	颜圩村	AK8+150~AK8+900	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化较好，现状声源主要为生活噪声		2类	95户，约285人	3户，约9人	北侧 25/12	1.2	2类/4a类	13户(39人)/33户(99人)
									南侧 57/44	1.2	2类	0/59户(177人)

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境影响评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境影响评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
9	胡庄	颜圩村	AK8+800~AK9+580	位于拟建项目南北两侧,房屋排布较分散,沿线为1~2层的平房,房屋质量较差,绿化少,现状声源主要为生活噪声		2类	32户,约96人	无拆迁	北侧 75/62	1.8	2类	0/15户(45人)
									南侧 32/19			2类/4a类	
10	孙庄	颜圩村	AK9+800~AK10+650	位于拟建项目南北两侧,房屋排布较紧密,沿线为1~2层的平房,房屋质量较差,绿化较好,现状声源主要为生活噪声		2类	74户,约222人	29户,约87人	北侧 52/39	1.4	2类	0/25户(75人)
									南侧 34/21			2类/4a类	
11	大庄	颜圩村	AK10+700~AK11+400	位于拟建项目北侧,房屋排布较紧密,沿线为1~2层的平房,房屋质量较差,绿化较好,现状声源主要为生活噪声		2类	55户,约165人	6户,约18人	北侧 33/20	1.6	2类/4a类	6户(18人)/49户(60人)
12	李庄2	树强社区	AK11+850~AK12+180	位于拟建项目东侧,房屋排布较紧密,沿线为1~2层的平房,房屋质量一般,绿化较好,现状声源主要为生活噪声		2类	16户,约48人	无拆迁	东侧 47/34	2.1	2类/4a类	1户(3人)/16户(48人)

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境影响评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境影响评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
13	卢庄	集体村	AK12+350~AK12+900	位于拟建项目西侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	45户，约135人	6户，约18人	西侧 27/14	2.0	2类/4a类	5户(15人)/39户(117人)
14	王圩村	树强社区	AK13+100~AK13+980	位于拟建项目东西两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化较好，现状声源主要为245省道交通噪声，住宅距离245省道边界最近距离约为15米		2类/4a类	76户，约228人	25户，约75人	东侧 25/12	1.6	2类/4a类	10户(30人)/28户(84人)
									西侧 24/11			1.6	
15	马洪村	树强社区	AK14+200~AK15+600	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化较好，现状声源主要为生活噪声		2类	58户，约174人	2户，约6人	北侧 25/12	1.4	2类/4a类	4户(12人)/51户(153人)
									南侧 100/87			1.4	
16	李圩村	农庄村	AK16+500~AK17+700	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化较好，现状声源主要为生活噪声		2类	53户，约159人	2户，约6人	北侧 30/17	1.3	2类/4a类	10户(30人)/43户(129人)
									南侧 47/34			1.3

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境影响评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境影响评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
17	周庄	农庄村	AK17+700~AK18+050	位于拟建项目南北两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化较好，现状声源主要为生活噪声		2类	28户，约84人	14户，约42人	北侧 60/47	1.3	2类	0/8户(24人)
									南侧 99/86	1.3	2类	0/6户(18人)	
18	爱民四组	静波村	AK19+820~AK20+100	位于拟建项目南侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量较差，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	10户，约30人	1户，约3人	南侧 23/10	2.1	2类/4a类	2户(6人)/9户(27人)
19	蔡庄	油坊村	AK20+800~AK21+370	位于拟建项目东西两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	63户，约189人	19户，约57人	东侧 23/10	2.4	2类/4a类	11户(33人)/23户(69人)
									西侧 23/10	2.4	2类/4a类	9户(27人)/21户(63人)	
20	西赵庄	砖井村	AK21+800~AK22+700	位于拟建项目东西两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	122户，约366人	26户，约78人	东侧 23/10	2.3	2类/4a类	18户(54人)/54户(162人)
									西侧 23/10	2.3	2类/4a类	14户(42人)/42户(126人)

序号	名称	所属行政村	桩号	工程实施前				工程实施后					
				环境特征	现状照片	声环境评价标准	评价范围内户数/人数	拆迁	距中心线/红线距离	路基高差/m	声环境评价标准	4a类区内户数(人数)/评价范围内总户数(人数)	敏感点与路线位置关系图
21	赵单庄	砖井村	AK23+300~AK24+450	位于拟建项目东西两侧，房屋排布较紧密，沿线为1~2层的平房，房屋质量一般，绿化少，现状声源主要为生活噪声		2类	48户，约144人	5户，约15人	东侧 28/15	2.3	2类/4a类	4户(12人)/25户(75人)
									西侧 27/14	2.3	2类/4a类	4户(12人)/18户(54人)	

—— 道路中心线
 —— 评价范围线
 敏感点

③特殊路基段必须进行沉降观测，必要时进行稳定观测。

④一般路基与特殊路基的衔接，基础处理一般应设置过渡段。

⑤位于特殊路基地段的构造物施工，应严格按照施工顺序进行。

⑥特殊路基处理需要在路基两侧同步实施，对施工单位、人员、机具有更高的要求。

3.4.1.4路基防护

边坡防护以高质量绿色为设计目标，以绿色、生态、经济、景观为原则，注重原有植被的保护利用，注重坡面的植被组成，结合当地水土保持、冲刷防护临界高度、绿化及环保要求来确定适宜的生态型植被护坡方案，尽可能接近自然。稳定性边坡防护应与路基填料、排水通道状况、冲刷防护临界高度、地形变化、路侧环境整治相结合，尽可能采用植被护坡，减少圪工砌筑数量。

本项目实施过程中，为进一步与自然环境协调，路基防护以加大植草面积，减少圪工体积为设计原则。拟采用主要防护方案为：

(1) 路基填土高度 $H \leq 3.0\text{m}$ 时，一般采用客土喷播植草防护。

(2) 路基填土高度 $H > 3.0\text{m}$ 时，采用空心六角块防护。

(3) 桥梁方面桥梁台后 15m 路基推荐采用空心六角块防护；桥梁护坡、锥坡及涵洞锥坡防护则采用浆砌片石满铺防护。

(4) 河塘路段采用浆砌片石满铺防护。

3.4.2路面工程

(1) 行车道、路缘带、硬路肩（二级公路）

上面层：4cm AC-13（改性）

下面层：6cm AC-20

封层：沥青下封层

基层：34cm 水泥稳定碎石

底基层：20cm 二灰土

(2) 桥面铺装

上面层：4cm AC-13（改性）

一般路面结构设计图

下面层：6cm AC-20

(3) 平交道口路面结构形式

①平交被交道（被交道为一级公路）

上面层：4cm AC-13（改性）

下面层：8cm AC-25

封层：沥青下封层

基层：36cm 水泥稳定碎石

底基层：20cm 二灰土

②平交被交道（被交道为二级及二级以下公路）

上面层：4cm AC-13

下面层：5cm AC-25

封层：沥青下封层

基层：20m 水泥稳定碎石

底基层：20cm 二灰土

③平交被交道（被交道为三级公路）

面层：5cm AC-13

封层：沥青下封层

基层：20cm 水泥稳定碎石

底基层：20cm 二灰土

④平交被交道（农村公路）

面层：20cm 水泥板

基层：20cm 水泥稳定碎石

3.4.3 桥涵工程

(1) 桥梁方案

项目推荐路线全长 24.886km，新建桥梁 12 座，一座大桥，其余均为中小桥。桥梁全长 590.5m。拟建项目跨越的地表水体主要有六塘河、砂礞河、老邢马河、颜倪河、邢马河和小刘河等。桥梁工程见表 3.4-1。

的安全和快捷。

②与其它交通量较小的低等级道路的平面交叉采用加铺转角设计方案,在合适的位置进行开口设计,对小平交进行合理归并。

图 3.4-5 与 267 省道平交布置图

图 3.4-6 与 245 省道平交布置图

3.4.6 交通工程及沿线设施

1、交通安全设施

交通安全设施是防止、减轻交通事故,保证交通顺畅,确保行车舒适的重要道路设施。本项目中交通安全设施的设置标准参照《道路交通标志和标线》(GB5768—2009)、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2006)、《江苏省公路标志标线实施指南(试行)》(苏交公[2004]8号)。本次安全设施设计内容主要包括:道路交通标志、标线、护栏、道口标柱、防眩设施、轮廓标、里程碑、百米桩、界碑等。

(1) 交通标志

道路交通标志是采用图形和文字传递特定信息,用于提供道路使用者相关信息、确保行车安全、交通组织有序的安全设施。标志的布设应综合考虑道路和交通条件,为司机提供最直接的信息,使其顺利、正确地到达目的地,绝对不允许出现引导模糊及误导,并应满足夜间行车视觉的要求。版面注记及结构形式要与

道路线形、周围环境协调一致,满足视觉及美观要求。本项目在沿线设计了指路、警告、禁令等类型的交通标志,包括交叉路口警告标志、地点方向标志、地点距离标志、注意村庄标志等。依据标准,汉字高 50cm,地名采用汉语拼音,专有名词采用英文。

木株行距，并加强修剪，满足安全视距要求。

公路绿色通道建设应结合环境综合整治同步进行，有计划、分步骤地拆除绿化用地内的违章建筑，清除非交通标志，严格控制道口搭接，保证公路绿色通道建设效果。

3.4.8 工程土石方

(1) 土石方平衡

本项目土方工程量见表 3.4-3。

表 3.4-3 本项目土方工程量一览表（单位：万 m³）

项目	挖方	填方	利用方	弃方	借方
总计	6.91	73.04	3.89	3.02	69.15

注：挖方=利用方+弃方，借方=填方-利用方。

工程路基挖方 6.91 万 m³，填方总计 73.04 万 m³，利用方 3.89 万 m³，弃方 3.02 万 m³，另需借方 69.15 万 m³。

(2) 取、弃土场

本项目需要外借土方 69.15 万 m³，借方通过沿路线两侧设置取土坑获得。工程弃方 3.02 万 m³，弃方主要是工程占地范围内不符合路基填方要求的水性砂土和河塘淤泥，这些废方不能用于回填路基，全部回填取土坑，不设置专门的弃土场。

根据本项目沿线环境特征，本项目拟设置取土场 11 处，共计面积 485.3 亩，取土深度均为 2.65m，其中表层耕植土 15cm 剥离保存用于临时用地的恢复，有效取土深度 2.5m。拟定的取土场布置建议方案见表 3.4-4 及附图三。

表 3.4-4 拟设取土场情况一览表

序号	取土场位置	距路中心 (m)		占地面 积 (亩)	挖深 (m)	占地类 型	借方 (m ³)	恢复方 向
		北侧	南侧					
1#	AK1+500	25		57.3	2.65	耕地	81666.6	耕地
2#	AK5+650		80	24.6	2.65	耕地	35000.0	鱼塘
3#	AK6+800		45	40.9	2.65	耕地	58333.3	耕地
4#	AK9+700		30	32.7	2.65	耕地	46666.6	耕地
5#	AK11+650	31		49.1	2.65	耕地	70000.0	耕地
6#	AK14+350		60	65.5	2.65	耕地	93333.2	耕地

部构造采用桩基础，下部结构涉水施工时，采用局部围堰法。施工工艺流程为：围堰→搭设施工平台→钻孔桩基础施工→安装钢套箱→浇筑封底混凝土→承台施工→墩柱施工→拆除围堰。根据涉及水体通航等级，围堰自岸边开始向河流中心线延伸至墩台处止，在航道处保留必要的通航宽度以供施工期船舶的航行。同时施工过程中应尽量减少对所跨越河道、干渠的影响，并注意保护水资源。

3.5.3 沿线设施及其他工程

沿线设施内容较多，结合施工过程还有许多临时设施，施工时本着临时工程满足要求、永久工程确保质量的要求进行施工，严格执行有关规范标准。

3.6 建设计划

根据工可报告，本项目从2016年12月开始施工，2018年12月建成通车，建设期为24个月。

环境要素	工程内容	环境影响	影响性质
水环境	施工营地	施工营地的生活污水处理不当进入水体。	短期可逆不利
	施工场地	施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地砂石材料冲洗废水等。	短期可逆不利
环境空气	扬尘	粉状物料的装卸、运输、堆放过程中有大量粉尘散逸到周围大气中；施工运输车辆在施工便道上行驶导致的扬尘。	短期可逆不利
	沥青烟气	沥青铺设过程中产生的沥青烟气中含沥青烟气有 THC、TSP 及苯并[a]芘等有毒有害物质。	短期可逆不利
固体废物	施工废渣/建筑垃圾	施工营地会产生生活垃圾等。	短期可逆不利

图 4.1-1 施工期污染源分析

起局部水体SS 浓度增高，根据同类工程的调查表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80-160mg/L之间。

(3) 施工营地生活污水

本项目施工人员 200 人，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），用水定额按 150L/(人·d)计，排污系数取 0.8，则生活污水产生量约为 24m³/d。根据同类项目类比，施工营地生活污水主要污染物及其浓度分别为 COD_{Cr}500mg/L、BOD₅250mg/L、SS300mg/L、NH₃-N30mg/L、动植物油 30mg/L。施工期 24 个月，施工营地生活污水发生量见表 4.2-1。

表 4.2-1 施工营地生活污水发生量

指标	水量	COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
发生浓度(mg/L)	—	500	250	300	30	30
日发生量(kg/d)	24000	12	6	7.2	0.72	0.72
总发生量(t)	17280	8.64	4.32	5.184	0.5184	0.5184

4.2.2 噪声

本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。

国内目前常用的筑路机械主要有推土机、挖掘机、平地机、混凝土搅拌机、压路机和铺路机等，经类比调查，上述施工机械运行时，测点距施工机械不同距离的噪声值见表 4.2-2。

表 4.2-2 常用施工机械噪声测试值（测试距离 5m）（单位：dB(A)）

序号	机械类型	型号	测点距施工机械距离 (m)	最大声级 L _{max} (dB)
1	轮式装载机	ZL40 型	5	90
		ZL50 型	5	90
2	平地机	PY160A 型	5	90
3	振动式压路机	YZJ10B 型	5	86
4	双轮双振压路机	CC21 型	5	81
5	三轮压路机		5	81
6	轮胎压路机	ZL16 型	5	76
7	推土机	T140 型	5	86
8	轮胎式液压挖掘机	W4-60C 型	5	84
9	摊铺机	Fifond311 ABG CO	5	82
		VOGELE	5	87
10	冲击式钻井机	22 型	1	87

图 5.1-1 风速玫瑰图

5.1.5 地质构造

本区域在地质构造上属于新华夏系第二隆起带与秦岭—昆仑纬向构造带交汇部位，属华北准地台次级构造单元。路线位于华北准地台南缘。根据区域地质资料和遥感地质报告分析，该区域由三大板块构成，即胶辽断块的南端—苏鲁断块、冀鲁断块的南端—盐徐断块以及两断块之间结合带—郯庐断裂带的郯城至宿迁段所构成。其中对该路段影响最大的是郯庐断裂带。

郯庐断裂由一系列北东向的断层组成，并被北西向次级断裂切割。断裂带内，挤压现象强烈，并发育有典型的挤压性构造岩，如碎裂岩、压碎岩、糜棱岩、千枚岩等，片理、劈理广泛分布。断裂带内部具有白垩系火山岩和红岩。

5.1.6 工程地质条件

1、地层岩性、构成及特征

根据项目区域临近项目地勘成果，沿线勘探深度内揭露地层为第四系全新统和上更新统。根据地层岩性、时代成因、物理力学性质，将沿线地层分为 13 个（包括亚层）工程地质层。各工程地质层物理力学指标详见统计表及土工试验成果表，岩性及分布特征如下：

①-1—杂填土：杂色，稍湿，松散～稍密。以原路面、砂石垫层及灰土为主，土质不均匀。部分孔揭露、大部分布。层顶标高 12.73~13.76m、平均 13.35m；厚度 0.50~1.00m、平均 0.73m。

悬浮物参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）相应级别标准。具体监测点位见附图三。

（1）监测因子与监测方法

水环境现状监测的监测因子为 pH、COD、BOD₅、NH₃-N、TP、SS、石油类共计 7 项。监测方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的方法和要求进行，GB3838-2002 中未说明的，按《水和废水监测分析方法（第四版）》（中国环境科学出版社，2002 年）进行。

（2）监测断面与监测频次

本次水环境现状监测的监测断面与监测频次见表 5.3-2，断面位置见附图三。

表 5.3-2 水环境现状监测断面与频次一览表

序号	河流名称	桥位中心桩号	取样断面	取样垂线	取样深度	取样频次	监测因子
W1	六塘河	AK0	桥位处	河水主流线	水面下 0.5m	连续取样 3 天，每天 1 次	pH、COD、总磷、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类、SS
W2	颜倪河	AK11+381	桥位处	河水主流线	水面下 0.5m	连续取样 3 天，每天 1 次	
W3	老邢马河	AK18+390	桥位处	河水主流线	水面下 0.5m	连续取样 3 天，每天 1 次	
W4	砂疆河	AK22+950	桥位处	河水主流线	水面下 0.5m	连续取样 3 天，每天 1 次	

5.3.3 监测结果

地表水现状监测结果见表 5.3-3。

表 5.3-3 地表水环境质量现状监测结果（单位：mg/L，pH 无量纲）

采样点	采样时间	pH	COD	氨氮	TP	SS	石油类	BOD ₅
W1	2016.1.22	7.23	20	0.797	0.190	15	ND	3.7
	2016.1.23	7.20	17	0.826	0.170	18	ND	2.4
	2016.1.24	7.19	16	0.845	0.166	16	ND	2.1
W2	2016.1.22	7.16	15	0.874	0.184	12	ND	3.5
	2016.1.23	7.11	19	0.853	0.180	15	ND	2.1
	2016.1.24	7.14	15	0.905	0.156	14	ND	2.6
W3	2016.1.22	7.12	17	0.942	0.180	14	ND	3.6
	2016.1.23	7.06	19	0.900	0.184	17	ND	3.6

序号	监测点名称	时段	监测值	标准值	超标值
N11	大庄	夜	39.9	50	达标
		昼	46.0	60	达标
		夜	38.9	50	达标
N12	李庄 2	昼	42.3	60	达标
		夜	39.0	50	达标
N13	卢庄	昼	42.4	60	达标
		夜	38.9	50	达标
N14	王圩村	昼	54.4	70	达标
		夜	45.5	55	达标
N15	马洪村	昼	44.3	60	达标
		夜	40.0	50	达标
N16	李圩村	昼	42.9	60	达标
		夜	38.6	50	达标
N17	周庄	昼	46.7	60	达标
		夜	36.6	50	达标
N18	爱民四组	昼	42.8	60	达标
		夜	37.1	50	达标
N19	蔡庄	昼	44.3	60	达标
		夜	37.0	50	达标
N20	西赵庄	昼	43.7	60	达标
		夜	38.0	50	达标
N21	赵单庄	昼	43.1	60	达标
		夜	37.4	50	达标

5.4.3 声环境现状评价结论

本项目道路沿线 21 个监测点均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准相应限值，声环境质量良好。

5.5 环境空气

5.5.1 现状监测方案

本项目在沿线的沟南组、王圩村设置环境空气监测点，监测点布置参见附图三，监测点布置见表 5.5-1。

地区	红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积 (平方公里)		
			一级管控区	二级管控区	总面积	一级管控区	二级管控区
				阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各 100 米以内区域；以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧 100 米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区。			
	大运河（泗阳县）饮用水水源保护区	水源水质保护	一级管控区为一级保护区，一级保护区为二水厂取水口东 1000 米至一水厂取水口西 1000 米水域和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚之间的陆域范围（东至泗阳船闸，西至二号桥，不含一水厂取水口与二水厂取水口之间 800 米范围的二级保护区）。	-	1.95	1.95	0
	淮沭新河（泗阳县）清水通道维护区	水源水质保护	-	该区均为二级管控区。淮沭新河泗阳段全长约 12.4 公里，含西自爱园镇洪园村、东至魏圩镇方塘村淮沭新河水域及两侧背水坡堤脚外各 100 米的陆域范围。	17.92	0	17.92
	六塘河（泗阳县）洪水调蓄区	洪水调蓄	-	六塘河两岸河堤之间的范围。	8.24	0	8.24
			小计		362.74	1.95	360.79

图 5.6-1 本项目与宿迁市泗阳县生态红线区域位置关系示意图

图 5.6-2 杨树行道林、农网林群落

(3) 村庄林群落

村庄林以较耐水湿的杨树和柳树居多。其它树种有泡桐、椿树、刺槐、楝树、槐树等。由于处于村庄，人为活动和畜禽活动频繁，林下少有灌木和草本。

图 5.6-3 村庄林群落

(4) 以水稻、小麦、玉米为主的农作物群落

项目沿线大部分地区土地肥沃，灌溉条件较好，旱地一般是玉米和小麦轮作，水田一般是水稻。冬播作物主要是小麦、油菜；夏播作物玉米、棉花、花生、大豆等，其它作物有绿豆、芝麻等。春播作物的杂草有雀麦、野油菜、灰灰菜、播娘蒿等；夏播作物杂草有野苋、猪毛菜、牛筋草、狗尾草、马唐、虎尾草、蒺藜、马齿苋、莎草等。其中莎草、马唐、狗尾草属于恶性杂草。给当地的农业生产带来较大的危害。

图 5.6-4 农作物群落

(5) 蔬菜作物群落

蔬菜园一般都水肥充足，管理精细，长势较好，生物量较大，在村庄四周呈点状或条块状分布，该群落主要有以下蔬菜组成，茎叶类：韭菜、苋菜、芹菜、桐蒿等；叶菜类：白菜、卷心菜、雪里红等；根茎类：萝卜、胡萝卜、马铃薯等；鳞茎类：葱、蒜、洋葱等；瓜果类：冬瓜、丝瓜、葫芦、豇豆、西红柿、茄子等。

图 5.6-5 蔬菜作物群落

5.6.5 动物资源

拟建公路沿线区域人口密集，开发历史悠久，开发强度较大，受人类干扰严重。经向林业、农业部门咨询和沿途踏勘、访谈，项目沿线评价范围内，没有国家、地方保护野生动物分布，也没有大型兽类动物分布。所经地区陆生野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、青蛙、蛇类等；水生动物主要为鱼类，有青、鲢、草、鲤、鲫、泥鳅、黄鳝等。

5.6.6 水土流失现状

项目沿线所经地区为平原区，土地利用类型以农田为主，植被状况良好，现

状无明显水土流失，大部分地区处于微度侵蚀。

5.6.7 生态环境现状评价结论

(1) 本项目路线在 AK0+000-AK0+075 以桥梁方式穿越了六塘河（泗阳县）洪水调蓄区。该洪水调蓄区为二级管控区，红线区域范围为六塘河两岸河堤之间的范围，总面积 8.24 平方公里，本项目占用六塘河（泗阳县）洪水调蓄区二级管控区的面积约为 1950m²，占总面积的 0.024%。

(2) 农业生态系统是沿线主要的生态类型，以种植业、牧业为主；

(3) 根据现场调查结果，项目沿线土地利用类型主要为交通用地、工业用地、水域及水利设施用地、耕地、住宅用地、空地等；

(4) 项目沿线没有珍贵野生动植物分布。

(5) 项目评价区域内评价区域以农田为主，植被状况良好，基本不存在水土流失问题。

根据上述预测结果，由于本项目敏感点在执行 2 类标准区域，施工期昼间噪声最大超标 20.8dB(A)、夜间最大超标 30.8dB(A)。

本项目施工噪声将对拟建路段敏感点产生影响。根据预测结果，昼间施工时，可以采取在施工场界处设置实心围挡措施，作为声屏障阻挡施工噪声的传播，实心围挡的降噪量可以达到20dB(A)，可以基本满足昼间施工区域附近敏感点噪声达标。夜间施工对拟建道路两侧评价范围内敏感点处的声环境质量产生显著影响，特别是夜间睡眠的影响较大。因此，施工期间应采取禁止夜间（22:00-6:00）施工措施避免夜间施工噪声污染，以减轻施工对沿线居民生活的不利影响。

施工是暂时的，随着施工的开始，施工噪声的影响也随之结束，总体而言，在采取施工围挡和禁止夜间施工措施的情况下，施工噪声的环境影响是可以接受的。

6.4.2运营期

道路运营期对环境噪声的影响主要是由于交通量产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多，包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类），道路的地形地貌条件，路面设施等。根据设计文件，采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）公路交通运输噪声预测基本模式，按照不同运营期（近期、中期、远期）、不同距离（路线两侧各 200 m 范围内），分别对拟建道路沿线两侧的交通噪声进行预测计算。

6.4.2.1模式预测

采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）道路交通运输噪声预测基本模式。

（1）车型分类

依据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），小型车包括小客车、小货车，中型车包括大客车、中货车，大型车包括大货车及特大型货车。

（2）基本预测模式

a) 第 i 类车等效声级的预测模式

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

b) 总车流等效声级为:

$$Leq(T) = 10 \lg \left(10^{0.1Leq(h)大} + 10^{0.1Leq(h)中} + 10^{0.1Leq(h)小} \right)$$

如某个预测点受多条线路交通噪声影响(如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响,路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响),应分别计算每条车道对该预测点的声级后,经叠加后得到贡献值。

2. 修正量和衰减量的计算

(1) 线路因素引起的修正量 (ΔL_1)

a) 纵坡修正量 ($\Delta L_{坡度}$)

公路纵坡修正量 $\Delta L_{坡度}$ 可按下式计算:

大型车: $\Delta L_{坡度} = 98 \times \beta$ dB(A)

中型车: $\Delta L_{坡度} = 73 \times \beta$ dB(A)

小型车: $\Delta L_{坡度} = 50 \times \beta$ dB(A)

式中:

β —公路纵坡坡度, %。

b) 路面修正量 ($\Delta L_{路面}$)

不同路面的噪声修正量见表6.4-5。

表6.4-5 常见路面噪声修正量 单位: dB(A)

路面类型	不同行驶速度修正量 km/h		
	30	40	≥50
沥青混凝土	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0

注: 表中修正量为($\overline{L_{OE}}$)_i在沥青混凝土路面测得结果的修正。

(2) 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL_2)

a) 障碍物衰减量 (A_{bar})

①声屏障衰减量 (A_{bar}) 计算

无限长声屏障可按下式计算:

$$A_{bar} = \begin{cases} 10 \lg \left[\frac{3\pi\sqrt{(1-t^2)}}{4 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \sqrt{\frac{(1-t)}{(1+t)}}} \right], & t = \frac{40f\delta}{3c} \leq 1 \quad \text{dB} \\ 10 \lg \left[\frac{3\pi\sqrt{(t^2-1)}}{2 \ln(t + \sqrt{t^2-1})} \right], & t = \frac{40f\delta}{3c} > 1 \quad \text{dB} \end{cases}$$

式中：f— 声波频率，Hz；

δ —声程差，m；

c—声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

有限长声屏障计算：

A_{bar} 仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图6.4-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角 β/θ 。图6.5-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。

图6.4-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图

②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量 A_{bar} 为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。

当预测点处于声照区时， $A_{\text{bar}}=0$ ；

当预测点处于声影区， A_{bar} 决定于声程差 δ 。

由图6.4-3计算 δ ， $\delta=a+b-c$ 。再由图6.4-4查出 A_{bar} 。

图6.4-3 声程差 δ 计算示意图

图6.4-4 噪声衰减量 A_{bar} 与声程差 δ 关系曲线 ($f=500\text{Hz}$)

③农村房屋附加衰减量估算值

农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图6.4-5和表6.4-6取值。

表6.4-6 农村房屋噪声附加衰减量估算量

S/S ₀	A _{bar}
40%~60%	3dB (A)
70%~90%	5 dB (A)
以后每增加一排房屋	1.5 dB (A)
	最大衰减量≤10 dB (A)

图6.4-5 农村房屋降噪量估算示意图

S为第一排房屋面积和，S₀为阴影部分（包括房屋）面积

b) 空气吸收引起的衰减 (A_{atm})

$$A_{atm} = \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

空气吸收引起的衰减按公式计算：

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表6.4-7）。本项目中取a=2.4。

表6.4-7 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温度 ℃	相对湿度%	大气吸收衰减系数α，dB/km							
		倍频带中心频率Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

c) 地面效应衰减 (A_{gr})

地面类型可分为：

①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路道路两侧主要为疏松地面。

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r}\right) \left[17 + \left(\frac{300}{r}\right)\right]$$

式中：

r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图5.5-6进行计算， $hm = F/r$ ，；F：面积， m^2 ；r，m；

若 A_{gr} 计算出负值，则 A_{gr} 可用“0”代替。

图6.4-6 估计平均高度 hm 的方法

d)其他多方面原因引起的衰减 (A_{misc})

绿化林带噪声衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图6.4-7。

图6.4-7 通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离 d_f 的增长而增加，其中 $d_f=d_1+d_2$ ，为了计算 d_1 和 d_2 ，可假设弯曲路径的半径为5km。

表6.4-8中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表6.4-8 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

项目	传播距离 d_f (m)	倍频带中心频率 (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
衰减 (dB)	$10 \leq d_f < 20$	0	0	1	1	1	1	2	3
衰减系数 (dB/m)	$20 \leq d_f < 200$	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.12

(3) 由反射等引起的修正量(ΔL_3)

a) 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表6.4-9。

表6.4-9 交叉路口的噪声附加量

受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离 (m)	交叉路口 (dB)
≤ 40	3
$40 < D \leq 70$	2
$70 < D \leq 100$	1
> 100	0

b) 两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

$$\Delta L_{\text{反射}} = 4Hb/w \leq 3.2\text{dB}$$

两侧建筑物是一般吸收性表面：

$$\Delta L_{\text{反射}}=2Hb/w \leq 1.6\text{dB}$$

两侧建筑物为全吸收性表面：

$$\Delta L_{\text{反射}}\approx 0$$

式中：

w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

H_b —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

3. 预测点位置

(1) 确定原则

敏感点预测中预测点位置的选择按照以下原则确定：

①对于分布跨越不同声功能区的敏感点，分别预测各功能区临路首排建筑处的声级。

②对于三层以下的敏感建筑，预测其一层处的等效声级；对于楼层 3 层及以上的建筑，预测其一层、三层、六层等间隔层处等效声级。

(2) 预测点位置

根据现场调查，本项目共涉及 21 处声环境敏感点，以农村 2 楼房屋建筑为主，无 2 层以上建筑。

4. 背景噪声

本次评价所称背景噪声指除道路交通噪声以外的环境噪声，包括工业噪声、社会生活噪声等其他各种声源的叠加影响。

根据现场调查，本项目为新建道路，本项目涉及的 21 处声环境敏感点现状噪声源主要是社会生活噪声，敏感点现状声环境质量监测结果可以较好反映敏感点背景噪声，对于未监测的敏感点则可参考环境特征相似敏感点处的声环境质量现状监测结果。本次预测采用的背景噪声值见表 6.4-10。

2019 年昼间

2019 年夜间

2025 年昼间

2025 年夜间

2033 年昼间

2033 年夜间

图例	评价范围线	35~40	40~45	45~50	50~55	55~60	
dB(A)		60~65	65~70	70~75	75~80	80~85	85~90

图 6.4-8 规划 267 省道—245 省道噪声等值线图

(2) 敏感点声环境质量预测与分析

环境保护目标的预测考虑了敏感点与道路中心线距离、纵坡、路面衰减（沥青混凝土路面 $\Delta L_{\text{路面}}=0$ ）、障碍物遮挡（ $\Delta L_{\text{树木}}$ 、 $\Delta L_{\text{建筑物}}$ ）和路基高差等因素，具体修正量见表 6.4-13（表中未列出的修正项表示取零），预测结果见表 6.4-14，各敏感点的超标户数见表 6.4-15。

表6.4-13 其他因素修正量一览表

序号	敏感点名称	预测点位置	距中心线/红线 (m)	预测高度 (m)	其他因素修正量 (dB(A))				
					前排房屋	树林	空气衰减	地面效应	合计修正
N1	李庄 1	北侧第一排房屋 1 层	21/8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		北侧第二排房屋 1 层	60.5/47.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.6	-6.6
		南侧第一排房屋 1 层	21/8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		南侧第二排房屋 1 层	53.5/40.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-6.4
N2	史庄	北侧第一排房屋 1 层	20/7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		南侧第一排房屋 1 层	107/94	1.2	0.0	0.0	0.0	-4.2	-4.2
N3	前单楼	北侧第一排房屋 1 层	36/23	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
		北侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3
N4	魏庄	北侧第一排房屋 1 层	37/24	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.4
		北侧第二排房屋 1 层	56.5/43.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-6.4
		南侧第一排房屋 1 层	32/19	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.8
N5	刘夹滩	北侧第一排房屋 1 层	28/15	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1
		北侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3
N6	沟南组	北侧第一排房屋 1 层	64/51	1.2	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
		南侧第一排房屋 1 层	32/19	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
		南侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.5	-6.5
N7	候庄	北侧第一排房屋 1 层	40/27	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.4
		北侧第二排房屋 1 层	60.5/47.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-6.4
		北侧靠近老 245 省道 第一排房屋 1 层	45.5/32.5	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
		南侧第一排房屋 1 层	32/19	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6

序号	敏感点名称	预测点位置	距中心线/红线 (m)	预测高度 (m)	其他因素修正量 (dB(A))				
					前排房屋	树林	空气衰减	地面效应	合计修正
		南侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3
		南侧靠近老 245 省道第一排房屋 1 层	45.5/32.5	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.8	-2.8
N8	刘桃园村	北侧第一排房屋 1 层	25/12	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
		北侧第二排房屋 1 层	75.5/62.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.9	-6.9
		南侧第二排房屋 1 层	57/44	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.5	-6.5
N9	胡庄	北侧第一排房屋 1 层	75/62	1.2	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
		南侧第一排房屋 1 层	32/19	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4
		南侧第二排房屋 1 层	75.5/62.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.7	-6.7
N10	孙庄	北侧第一排房屋 1 层	52/39	1.2	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7
		南侧第一排房屋 1 层	34/21	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4
		南侧第二排房屋 1 层	75.5/62.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.7	-6.7
N11	大庄	北侧第一排房屋 1 层	33/20	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
		北侧第二排房屋 1 层	60.5/47.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-6.4
N12	李庄 2	东侧第一排房屋 1 层	47/34	1.2	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.7
		东侧第二排房屋 1 层	65.5/52.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.4	-6.4
N13	卢庄	西侧第一排房屋 1 层	27/14	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
		西侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.1	-6.1
N14	王圩村	东侧第一排房屋 1 层	25/12	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
		东侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3
		东侧靠近 245 省道第一排房屋 1 层	30.5/17.5	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4

序号	敏感点名称	预测点位置	距中心线/红线 (m)	预测高度 (m)	其他因素修正量 (dB(A))				
					前排房屋	树林	空气衰减	地面效应	合计修正
		西侧第一排房屋 1 层	24/11	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		西侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3
		西侧靠近 245 省道第一排房屋 1 层	135.5/122.5	1.2	0.0	0.0	0.0	-4.3	-4.3
N15	马洪村	北侧第一排房屋 1 层	25/12	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
		北侧第二排房屋 1 层	75.5/62.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.8	-6.8
		南侧第一排房屋 1 层	100/87	1.2	0.0	0.0	0.0	-4.1	-4.1
N16	李圩村	北侧第一排房屋 1 层	30/17	1.2	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6
		北侧第二排房屋 1 层	85.5/72.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-4.0	-7.0
		南侧第一排房屋 1 层	47/34	1.2	0.0	0.0	0.0	-3.1	-3.1
N17	周庄	北侧第一排房屋 1 层	60/47	1.2	0.0	0.0	0.0	-3.5	-3.5
		南侧第一排房屋 1 层	99/86	1.2	0.0	0.0	0.0	-4.1	-4.1
N18	爱民四组	南侧第一排房屋 1 层	23/10	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		南侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.1	-6.1
N19	蔡庄	东侧第一排房屋 1 层	23/10	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		东侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-2.9	-5.9
		西侧第一排房屋 1 层	23/10	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		西侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-2.9	-5.9
N20	西赵庄	东侧第一排房屋 1 层	23/10	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		东侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.0	-6
		西侧第一排房屋 1 层	23/10	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		西侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.0	-6

序号	敏感点名称	预测点位置	距中心线/红线 (m)	预测高度 (m)	其他因素修正量 (dB(A))				
					前排房屋	树林	空气衰减	地面效应	合计修正
N21	赵单庄	东侧第一排房屋 1 层	28/15	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
		东侧第二排房屋 1 层	55.5/42.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.0	-6
		西侧第一排房屋 1 层	27/14	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		西侧第二排房屋 1 层	65.5/52.5	1.2	-3.0	0.0	0.0	-3.3	-6.3

表6.4-14 敏感点声环境预测结果与分析

序号	敏感点名称	桩号范围	距离路中心线(m)	路基高差(m)	预测高度(m)	评价标准	背景噪声dB(A)		现状噪声dB(A)		项目	本项目交通噪声贡献值(dB(A))						叠加背景噪声后的预测值(dB(A))						预测值-现状值(dB(A))					
							昼间	夜间	昼间	夜间		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年	
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
N1	李庄1	AK0+100~AK0+600	北侧21	1.2	1.2	4a类	43.4	37.2	43.4	37.2	预测值	66.2	61.6	67.1	62.5	68.0	63.6	66.2	61.7	67.1	62.6	68.0	63.6	22.8	24.5	23.7	25.4	24.6	26.4
												超标量																	
			北侧60.5		1.2	2类	43.4	37.2	43.4	37.2	预测值	54.9	50.3	55.8	51.2	56.7	52.3	55.2	50.5	56.0	51.4	56.9	52.4	11.8	13.3	12.6	14.2	13.5	15.2
												超标量																	
			南侧21		1.2	4a类	43.4	37.2	43.4	37.2	预测值	66.2	61.6	67.1	62.5	68.0	63.6	66.2	61.7	67.1	62.6	68.0	63.6	22.8	24.5	23.7	25.4	24.6	26.4
												超标量																	
			南侧53.5		1.2	2类	43.4	37.2	43.4	37.2	预测值	55.7	51.1	56.5	52.0	57.5	53.1	55.9	51.2	56.7	52.1	57.6	53.2	12.5	14.0	13.3	14.9	14.2	16.0
												超标量																	
N2	史庄	AK2+100~AK2+880	北侧20	1.3	1.2	4a类	41.4	36.4	41.4	36.4	预测值	66.9	62.3	67.7	63.1	68.6	64.3	66.9	62.3	67.7	63.1	68.7	64.3	25.5	25.9	26.3	26.7	27.3	27.9
												超标量																	
			南侧107		1.2	2类	41.4	36.4	41.4	36.4	预测值	55.3	50.7	56.1	51.6	57.0	52.7	55.4	50.9	56.2	51.7	57.1	52.8	14.0	14.5	14.8	15.3	15.7	16.4
												超标量																	
N3	前单楼	AK3+200~AK3+960	北侧36	1.4	1.2	4a类	48.1	40.5	48.1	40.5	预测值	62.0	57.4	62.8	58.3	63.7	59.4	62.2	57.5	63.0	58.4	63.8	59.4	14.1	17.0	14.9	17.9	15.7	18.9
												超标量																	
			北侧55.5		1.2	2类	48.1	40.5	48.1	40.5	预测值	55.9	51.4	56.8	52.3	57.7	53.4	56.6	51.7	57.3	52.6	58.2	53.6	8.5	11.2	9.2	12.1	10.1	13.1
												超标量																	
N4	魏庄	AK4+130~AK4+750	北侧37	1.3	1.2	4a类	45.4	37.1	45.4	37.1	预测值	61.7	57.1	62.5	58.0	63.4	59.1	61.8	57.2	62.6	58.1	63.5	59.1	16.4	20.1	17.2	21.0	18.1	22.0
												超标量																	
			北侧56.5		1.2	2类	45.4	37.1	45.4	37.1	预测值	55.8	51.2	56.6	52.1	57.6	53.2	56.2	51.4	56.9	52.3	57.8	53.3	10.8	14.3	11.5	15.2	12.4	16.2
												超标量																	
			南侧32		1.2	4a类	45.4	37.1	45.4	37.1	预测值	62.9	58.3	63.7	59.2	64.6	60.3	63.0	58.3	63.8	59.2	64.7	60.3	17.6	21.2	18.4	22.1	19.3	23.2
												超标量																	
N5	刘夹滩	AK5+150~AK5+500	北侧28	1.5	1.2	4a类	45.9	39.4	45.9	39.4	预测值	64.3	59.7	65.1	60.6	66.1	61.7	64.4	59.8	65.2	60.7	66.1	61.7	18.5	20.4	19.3	21.3	20.2	22.3
												超标量																	
			北侧55.5		1.2	2类	45.9	39.4	45.9	39.4	预测值	56.0	51.4	56.8	52.3	57.7	53.4	56.4	51.7	57.2	52.5	58.0	53.6	10.5	12.3	11.3	13.1	12.1	14.2
												超标量																	
N6	沟南组	AK6+000~AK6+700	北侧64	1.0	1.2	2类	44.7	39.6	44.7	39.6	预测值	57.9	53.4	58.8	54.3	59.7	55.4	58.2	53.6	58.9	54.4	59.8	55.5	13.5	14.0	14.2	14.8	15.1	15.9
												超标量																	
			南侧32		1.2	4a类	44.7	39.6	44.7	39.6	预测值	62.6	58.1	63.5	59.0	64.4	60.0	62.7	58.1	63.5	59.0	64.4	60.1	18.0	18.5	18.8	19.4	19.7	20.5
												超标量																	
			南侧55.5		1.2	2类	44.7	39.6	44.7	39.6	预测值	55.8	51.2	56.6	52.1	57.5	53.2	56.1	51.5	56.9	52.4	57.8	53.4	11.4	11.9	12.2	12.8	13.1	13.8
												超标量																	
N7	候庄	AK6+950~AK7+860	北侧40	1.6	1.2	4a类	44.7	39.6	/	/	预测值	61.3	56.7	62.1	57.6	63.0	58.7	61.4	56.8	62.2	57.7	63.1	58.8						
												超标量																	
			北侧60.5		1.2	2类	44.7	39.6	/	/	预测值	55.5	50.9	56.3	51.8	57.2	52.9	55.8	51.2	56.6	52.1	57.5	53.1						
												超标量

序号	敏感点名称	桩号范围	距离路中心线(m)	路基高差(m)	预测高度(m)	评价标准	背景噪声dB(A)		现状噪声dB(A)		项目	本项目交通噪声贡献值(dB(A))						叠加背景噪声后的预测值(dB(A))						预测值-现状值(dB(A))															
							昼间	夜间	昼间	夜间		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年											
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间								
			北侧靠近老245省道45.5	1.2	4a类	58.6	45.0	58.6	45.0	预测值	60.3	55.8	61.2	56.7	62.1	57.8	62.6	56.1	63.1	57.0	63.7	58.0	4.0	11.1	4.5	12.0	5.1	13.0											
											超标量																												
												1.2	4a类	44.7	39.6	/	/	预测值	63.1	58.6	64.0	59.5	64.9	60.5	63.2	58.6	64.0	59.5	64.9	60.6									
																			超标量																				
												1.2	2类	44.7	39.6	/	/	预测值		56.0	51.5	56.9	52.4	57.8	53.4	56.3	51.7	57.1	52.6	58.0	53.6								
																			超标量																				
			南侧靠近老245省道45.5	1.2	4a类	58.6	45.0	58.6	45.0	预测值		60.3	55.8	61.2	56.7	62.1	57.8	62.6		56.1	63.1	57.0	63.7	58.0	4.0	11.1	4.5	12.0	5.1	13.0									
											超标量																												
N8	刘桃园村	AK8+150~AK8+900	1.2	4a类	42.1	39.2	42.1	39.2	预测值	65.2		60.6	66.0	61.5	66.9	62.6	65.2	60.6	66.0	61.5	66.9	62.6	23.1	21.4	23.9	22.3	24.8	23.4											
										超标量																													
											1.2	2类	42.1	39.2	42.1	39.2	预测值	54.1	49.5	54.9	50.4	55.8	51.5	54.4	49.9	55.1	50.7	56.0	51.7	12.3	10.7	13.0	11.5	13.9	12.5				
																		超标量																					
											1.2	2类	42.1	39.2	42.1	39.2	预测值		58.7	54.1	59.5	55.0	60.5	56.1	58.8	54.3	59.6	55.2	60.5	56.2	16.7	15.1	17.5	16.0	18.4	17.0			
																		超标量																					
N9	胡庄	AK8+800~AK9+580	1.8	2类	45.4	41.9	45.4	41.9	预测值		57.3	52.7	58.1	53.6	59.0	54.7	57.6		53.1	58.3	53.9	59.2	54.9	12.2	11.2	12.9	12.0	13.8	13.0										
										超标量																													
											1.2	4a类	45.4	41.9	45.4	41.9	预测值	63.3	58.7	64.1	59.6	65.0	60.7	63.4	58.8	64.2	59.7	65.1	60.8	18.0	16.9	18.8	17.8	19.7	18.9				
																		超标量																					
											1.2	2类	45.4	41.9	45.4	41.9	预测值		54.3	49.7	55.1	50.6	56.0	51.7	54.8	50.4	55.5	51.1	56.4	52.1	9.4	8.5	10.1	9.2	11.0	10.2			
																		超标量																					
N10	孙庄	AK9+800~AK10+650	1.4	2类	43.7	39.9	43.7	39.9	预测值		57.3	52.7	58.1	53.6	59.0	54.7	57.5		52.9	58.3	53.8	59.2	54.8	13.8	13.0	14.6	13.9	15.5	14.9										
										超标量																													
											1.2	4a类	43.7	39.9	43.7	39.9	预测值	63.3	58.7	64.1	59.6	65.0	60.7	63.3	58.8	64.2	59.7	65.1	60.7	19.6	18.9	20.5	19.8	21.4	20.8				
																		超标量																					
											1.2	2类	43.7	39.9	43.7	39.9	预测值		54.3	49.7	55.1	50.6	56.0	51.7	54.6	50.1	55.4	50.9	56.3	51.9	10.9	10.2	11.7	11.0	12.6	12.0			
																		超标量																					
N11	大庄	AK10+700~AK11+400	1.6	4a类	46.0	38.9	46.0	38.9	预测值		62.9	58.3	63.7	59.6	64.6	60.3	62.9		58.3	63.8	59.7	64.7	60.3	16.9	19.4	17.8	19.8	18.7	21.4										
										超标量																													
											1.2	2类	46.0	38.9	46.0	38.9	预测值	55.5	50.9	56.3	50.6	57.2	52.9	56.0	51.2	56.7	50.9	57.6	53.1	10.0	12.3	10.7	11.0	11.6	14.2				
																		超标量																					
														东侧48	2.1	4a类	42.3		39.0	42.3	39.0	预测值	60.2	55.7	61.1	56.6	62.0	57.6	60.3	55.7	61.1	56.6	62.0	57.7	18.0	16.7	18.8	17.6	19.7
																		超标量

序号	敏感点名称	桩号范围	距离路中心线(m)	路基高差(m)	预测高度(m)	评价标准	背景噪声dB(A)		现状噪声dB(A)		项目	本项目交通噪声贡献值(dB(A))						叠加背景噪声后的预测值(dB(A))						预测值-现状值(dB(A))									
							昼间	夜间	昼间	夜间		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年					
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
N13	卢庄	AK12+350~AK12+900	东侧65.5	2.0	1.2	2类	42.3	39.0	42.3	39.0	预测值	55.2	50.6	56.0	51.5	56.9	52.6	55.4	50.9	56.2	51.8	57.1	52.8	13.1	11.9	13.9	12.8	14.8	13.8				
			超标量																														
			西侧27		1.2	4a类	42.4	38.9	42.4	38.9	预测值	65.2	60.6	66.0	61.5	66.9	62.6	65.2	60.7	66.0	61.6	67.0	62.6	22.8	21.8	23.6	22.7	24.6	23.7				
			超标量																														
N14	王圩村	AK13+100~AK13+980	东侧25	1.6	1.2	4a类	42.4	38.9	/	/	预测值	65.6	61.1	66.5	62.0	67.4	63.0	65.6	61.1	66.5	62.0	67.4	63.1										
			超标量																														
			东侧55.5		1.2	2类	42.4	38.9	/	/	预测值	56.0	51.5	56.9	52.4	57.8	53.4	56.2	51.7	57.0	52.6	57.9	53.6										
			超标量																														
			东侧靠近245省道30.5		1.2	4a类	54.4	45.5	54.4	45.5	预测值	63.6	59.0	64.4	59.9	65.3	61.0	64.1	59.2	64.8	60.1	65.7	61.1	9.7	13.7	10.4	14.6	11.3	15.6				
			超标量																														
			西侧24		1.2	4a类	42.4	38.9	/	/	预测值	66.0	61.5	66.9	62.4	67.8	63.4	66.1	61.5	66.9	62.4	67.8	63.5										
			超标量																														
			西侧55.5		1.2	2类	42.4	38.9	/	/	预测值	56.0	51.5	56.9	52.4	57.8	53.4	56.2	51.7	57.0	52.6	57.9	53.6										
			超标量																														
			西侧靠近245省道135.5		1.2	4a类	54.4	45.5	54.4	45.5	预测值	54.1	49.6	55.0	50.5	55.9	51.5	57.3	51.0	57.7	51.7	58.2	52.5	2.9	5.5	3.3	6.2	3.8	7.0				
			超标量																														
N15	马洪村	AK14+200~AK15+600	北侧25	1.4	1.2	4a类	44.3	40.0	44.3	40.0	预测值	65.4	60.5	65.9	61.4	66.8	62.4	65.4	60.5	65.9	61.4	66.9	62.5	21.1	20.5	21.6	21.4	22.6	22.5				
			超标量																														
			北侧75.5		1.2	2类	44.3	40.0	44.3	40.0	预测值	54.1	49.2	54.6	50.1	55.6	51.2	54.6	49.7	55.0	50.5	55.9	51.5	10.3	9.7	10.7	10.5	11.6	11.5				
			超标量																														
			南侧100.5		1.2	2类	44.3	40.0	44.3	40.0	预测值	55.6	50.7	56.1	51.6	57.0	52.7	55.9	51.0	56.4	51.9	57.3	52.9	11.6	11.0	12.1	11.9	13.0	12.9				
			超标量																														
N16	李圩村	AK16+500~AK17+700	北侧30	1.3	1.2	4a类	42.9	38.6	42.9	38.6	预测值	63.5	58.5	63.9	59.4	64.9	60.5	63.5	58.6	64.0	59.5	64.9	60.5	20.6	20.0	21.1	20.9	22.0	21.9				
			超标量																														
			北侧85.5		1.2	2类	42.9	38.6	42.9	38.6	预测值	53.4	48.5	53.9	49.4	54.9	50.5	53.8	48.9	54.3	49.8	55.1	50.8	10.9	10.3	11.4	11.2	12.2	12.2				
			超标量																														
			南侧49		1.2	2类	42.9	38.6	42.9	38.6	预测值	59.7	54.8	60.2	55.7	61.1	56.7	59.8	54.9	60.0	55.8	61.2	56.8	16.9	16.3	17.4	17.2	18.3	18.2				
			超标量																														
N17	周庄	AK17+700~AK18+050	北侧60	1.3	1.2	2类	46.7	36.6	46.7	36.6	预测值	58.4	53.5	58.9	54.4	59.9	55.5	58.7	53.6	59.2	54.5	60.1	55.5	12.0	17.0	12.5	17.9	13.4	18.9				
			超标量																														
			南侧99		1.2	2类	46.7	36.6	46.7	36.6	预测值	55.7	50.7	56.2	51.6	57.1	52.7	56.2	50.9	56.6	51.8	57.5	52.8	9.5	14.3	9.9	15.2	10.8	16.2				
			超标量

序号	敏感点名称	桩号范围	距离路中心线(m)	路基高差(m)	预测高度(m)	评价标准	背景噪声dB(A)		现状噪声dB(A)		项目	本项目交通噪声贡献值(dB(A))						叠加背景噪声后的预测值(dB(A))						预测值-现状值(dB(A))						
							昼间	夜间	昼间	夜间		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年		2019年		2025年		2033年		
												昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间
N18	爱民四组	AK19+820~AK20+100	南侧23	2.1	1.2	4a类	42.8	37.1	42.8	37.1	预测值	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	23.4	24.2	23.9	25.1	24.9	26.2	
			超标量																											
			南侧55.5	1.2	2类	42.8	37.1	42.8	37.1	预测值	56.2	51.3	56.7	52.2	57.7	53.3	56.4	51.5	56.9	52.3	57.8	53.4	13.6	14.4	14.1	15.2	15.0	16.3		
			超标量																											
N19	蔡庄	AK20+800~AK21+370	东侧23	2.4	1.2	4a类	44.3	37.0	44.3	37.0	预测值	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	21.9	24.3	22.4	25.2	23.4	26.3	
			超标量																											
			东侧55.5	1.2	2类	44.3	37.0	44.3	37.0	预测值	56.3	51.4	56.8	52.3	57.8	53.4	56.6	51.6	57.1	52.4	58.0	53.5	12.3	14.6	12.8	15.4	13.7	16.5		
			超标量																											
			西侧23	1.2	4a类	44.3	37.0	44.3	37.0	预测值	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	21.9	24.3	22.4	25.2	23.4	26.3		
			超标量																											
			西侧55.5	1.2	2类	44.3	37.0	44.3	37.0	预测值	56.3	51.4	56.8	52.3	57.8	53.4	56.6	51.6	57.1	52.4	58.0	53.5	12.3	14.6	12.8	15.4	13.7	16.5		
			超标量																											
N20	西赵庄	AK21+800~AK22+700	东侧23	2.3	1.2	4a类	43.7	38.0	43.7	38.0	预测值	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	22.5	23.3	23.0	24.2	24.0	25.3	
			超标量																											
			东侧55.5	1.2	2类	43.7	38.0	43.7	38.0	预测值	56.3	51.4	56.8	52.3	57.8	53.4	56.5	51.6	57.0	52.4	57.9	53.5	12.8	13.6	13.3	14.4	14.2	15.5		
			超标量																											
			西侧23	1.2	4a类	43.7	38.0	43.7	38.0	预测值	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	66.2	61.3	66.7	62.2	67.7	63.3	22.5	23.3	23.0	24.2	24.0	25.3		
			超标量																											
			西侧55.5	1.2	2类	43.7	38.0	43.7	38.0	预测值	56.3	51.4	56.8	52.3	57.8	53.4	56.5	51.6	57.0	52.4	57.9	53.5	12.8	13.6	13.3	14.4	14.2	15.5		
			超标量																											
N21	赵单庄	AK23+300~AK24+450	东侧28	2.3	1.2	4a类	43.1	37.4	43.1	37.4	预测值	65.1	60.2	65.6	61.1	66.5	62.1	65.1	60.2	65.6	61.1	66.5	62.2	22.0	22.8	22.5	23.7	23.4	24.8	
			超标量																											
			东侧55.5	1.2	2类	43.1	37.4	43.1	37.4	预测值	56.3	51.4	56.8	52.3	57.8	53.4	56.5	51.6	57.0	52.4	57.9	53.5	13.4	14.2	13.9	15.0	14.8	16.1		
			超标量																											
			西侧27	1.2	4a类	43.1	37.4	43.1	37.4	预测值	65.5	60.6	66.0	61.5	66.9	62.5	65.5	60.6	66.0	61.5	66.9	62.5	22.4	23.2	22.9	24.1	23.8	25.1		
			超标量																											
			西侧65.5	1.2	2类	43.1	37.4	43.1	37.4	预测值	55.2	50.3	55.7	51.2	56.7	52.3	55.5	50.5	56.0	51.4	56.9	52.4	12.4	13.1	12.9	14.0	13.8	15.0		
			超标量																											

注：路基高差=路面高程-预测点地面高程。

表 6.7-1 化学危险品运输水体污染事故风险概率（次/年）

桥名	Q1	Q2			Q3			Q4	Q5	P		
		2019 年	2025 年	2033 年	2019 年	2025 年	2033 年			2019 年	2025 年	2033 年
六塘河大桥	0.22	2.76	3.46	4.56	21.0	20.2	19.4	5	0.15	0.00096	0.00115	0.00146
杜庄小桥		3.06	3.84	5.05					0.03	0.00106	0.00128	0.00162
孙庄小桥		3.06	3.84	5.05					0.03	0.00106	0.00128	0.00162
颜圩小桥		3.06	3.84	5.05					0.03	0.00106	0.00128	0.00162
七斗渠小桥		3.06	3.84	5.05					0.03	0.00106	0.00128	0.00162
八斗渠小桥		3.06	3.84	5.05					0.03	0.00106	0.00128	0.00162
邢马河小桥		2.82	3.53	4.65					0.03	0.00098	0.00118	0.00149
李圩村小桥		2.82	3.53	4.65					0.03	0.00098	0.00118	0.00149
老邢马河桥		2.82	3.53	4.65					0.08	0.00098	0.00118	0.00149
何庄小桥		2.82	3.53	4.65					0.03	0.00098	0.00118	0.00149
李庄小桥		2.82	3.53	4.65					0.03	0.00098	0.00118	0.00149
砂疆河中桥		2.82	3.53	4.65					0.04	0.00098	0.00118	0.00149

注：Q1 参考当地近 5 年重大公路交通事故平均发生概率。

第7章 水土保持方案

7.1 水土流失现状

1、水土流失现状

本项目位于泗阳县中部，根据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》，本项目不处于划定的江苏省省级水土流失重点预防区内。按开发建设项目性质及所处水土流失重点预防区的位置，确定水土流失防治执行《开发建设项目水土流失防治标准》中建设类项目水土流失防治标准的三级标准见表7.1-1。

表 7.1-1 建设类项目水土流失防治标准（部分）

标准	时段	扰动土地整治率 (%)	水土流失总治理度 (%)	土壤流失控制比	拦渣率 (%)	林草植被恢复率 (%)	林草覆盖率 (%)
三级	建设期	*	*	0.4	85	*	*
	试运行期	90	80	0.4	90	90	15

*表示：指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并作为竣工验收的依据之一。

现场调查结果表明，根据实地查勘项目区植被发育较好，植被类型以农田作物和草、灌为主，植被覆盖率较高，约在 80%以上，现状水土流失较轻，土壤侵蚀均属轻度，约 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。因此，在今后的水土保持工作中，关键是做好开发建设过程中的水土保持工作，加强监督和管理，执行项目建设的“三同时”制度。

2、水土流失识别

根据拟建项目特点，以及工程沿线的地形地貌、土壤、植被及水文气象等自然环境特征，确定公路工程建设过程中可能导致水土流失的主要环节如下：

(1) 施工期水土流失识别

1) 路基开挖与填筑

本项目建设过程中，对路基的开挖和填筑将会使原始地形产生较大的变化，形成水土流失。路基开挖期间，顶面会直接暴露，路两侧的挖方边坡的坡面也有所增加，坡面上所有的植被受到破坏，在短时间内为裸露土质边坡，坡面侵蚀易出现沟蚀，受降雨的影响形成水土流失；路基填筑要开挖排水沟，分层填土、存

计算结果如下：

1) 主体工程及临时工程范围内：

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{0.44 \times 11.38 \times 0.4 \times 1.0}{0.4 \times 4.63 \times 0.5 \times 0.5} = 4.33$$

2) 取土场范围内：

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{0.44 \times 10.34 \times 0.3 \times 1.0}{0.4 \times 4.63 \times 0.5 \times 0.5} = 2.95$$

施工期和施工后短期内的年度水土流失量，见表7.2-8。

表 7.2-8 施工期及施工后短期土壤侵蚀强度估算表

阶段		侵蚀模数 t/(km ² ·a)	侵蚀 强度	扰动面积 (hm ²)	预测年流 失量(t/年)	预测年限 内流失总 量(t)
施工前		500	微度	-	-	-
施工期及 施工后短 期	主体及临 时用地	2165	中度	79.92	1730.3	3460.6
	取土用地	1475	中度	32.35	477.2	954.4
合计		-	-	112.3	2207.5	4415.0

由以上计算结果可知，在施工期及施工后短期内，取土坑范围内土壤侵蚀强度为施工前2.95倍，年水土流失量为477.2t。路基边坡范围内土壤侵蚀强度为施工前4.33倍，年水土流失量为1730.3t。因此施工期和施工后短期内沿线水土流失问题将会比较严重。

3、工程运行期水土流失量预测

工程完工后，施工开挖形成的裸露坡面基本被主体工程建筑物和相应的水土保持措施所覆盖，工程建设区开挖回填坡面基本不再裸露，降雨、地表径流及地下渗水均能顺利排出，土地基本均恢复利用，新增水土流失得到控制，原地貌水土流失得到治理。

经统计，原地貌水土流失量约1123.0t。本工程在建设期间，总的水土流失量为4415.0t，新增水土流失量为3292t。

7.2.5 水土流失危害预测

由上述可知，在本公路工程施工建设中取土、筑路、架桥等建设活动彻底破

期的水土流失量；另一方面可以减轻对周边环境的影响，有效防治项目建设过程中的水土流失。

根据道路工程的施工工艺、沿线自然条件，以及可能造成水土流失类型和特点，在项目建设过程中须采取以下措施防治施工中的水土流失。葛

① 对临时工程占地，应将原有地表耕作层的熟土推在一旁堆放，待施工完毕再将熟土推平，以利于恢复植被。

② 施工过程中，在易形成地面径流处开挖路基时，应设置临时性的排水工程。

③ 雨季施工时，应避免在沟道、沟坡堆放施工材料，停放施工机械，以免影响防洪和水利工程的正常运行。

④ 对容易诱发沙尘、粉尘及污染土壤的建材，必须采取覆盖措施。

⑤ 大风天气施工对各区域的施工便道、施工场所要进行洒水抑尘。

⑥ 施工车辆行走范围要严格控制在其所征占的施工便道宽度内。

⑦ 施工期产生的建筑垃圾要及时清运，堆放至垃圾处理场。

⑧ 施工过程中的管理措施

施工单位要加强施工过程中的管理措施，施工活动严格控制在征地范围内进行，规范施工行为，进行水保法律法规宣传教育，增强施工人员的水土保持意识和保护生态环境的责任。

(1) 高速公路

规划高速公路网由“三横两纵一联”组成，分别是宿连高速公路、盐徐高速公路、泗宿高速公路、京沪高速公路、宿新高速公路、宁宿高速公路和泗蚌高速。

京沪高速公路：起自北京，终止上海，经过宿迁东部沭阳县内，对于宿迁市起到沟通徐连经济带与沿江经济带、沪宁经济带功能，外连新沂、淮安、无锡等地，内连沭阳。

宿新高速公路-宁宿高速公路：北起京沪高速公路新沂互通，从宿迁市区东侧通过，穿过船行干渠与宁宿高速公路相接，沟通东陇海通道，外连山东、新沂、南京，内连宿迁市区、泗洪。

淮徐高速公路：起自徐州，途经宿迁、淮安，终止盐城，是宿迁的重要东融发展通道，外连徐州、淮安、盐城，内连宿迁市区、泗阳。

泗宿高速公路：起于安徽宿州，经泗县至宁宿徐高速梅花出口，经泗洪县的金锁镇和市区的中扬镇接淮徐高速。

宿连高速公路：起于宿新高速公路泰山路出口，向东经沭阳、灌云至连云港徐圩港区，是宿迁东融发展的重要通道。

(2) 干线公路

宿迁市未来的干线道路主要干线公路呈“八横五纵”的布局。其中，其中，“八横”为：S344、S324、S250-S324-S326、S325、S329、S346、S347、S330，“五纵”为：S249-S121、S268、S245、S267、G205。

S344: 联系徐州、连云港的东西向重要干线

S324: 加强宿迁同沭阳以及连云港的联系，重要的横向干线

S250-S324-S326: 共同组成了联系徐州、宿迁和盐城的横向干线

S325: 联系徐州、宿迁、泗阳、淮安的横向干线

S329: 与盐城地区的联系线路

S346: 宿迁与涟水之间的横向联系线路，可到达涟水机场

S347: 联系安徽、淮安的重要横向干线

S330: 促进环洪泽湖地区开发

S249-S121：共同形成联系徐州、南京的重要纵向干线，对宁宿徐高速公路起到辅助分流作用

S268：宿迁中部地区南北向重要干线公路，加强了与山东方向的联系

S245：联系了沭阳、泗阳和泗洪三县，重要的南北向干线公路

S267：南北向重要联系通道

G205：为京沪南下交通适当分流，联系山东、苏南的重要纵向干线通道。

本项目起自宿淮交界处，顺接 346 省道淮安段，向西与 267 省道平交后，经王集镇、张家圩镇南，与 245 省道交叉，路线继续向西经穿城南至终点泗阳与宿豫交界处，路线全长 24.886km，因此本项目的建设起到了沟通宿迁市区—宿豫—淮安等道路的作用。其建设有利于完善宿迁市域内部路网结构，是宿迁高等级公路网络的主要干道之一。拟建项目在规划中位置见图 8.3-2，因此项目建设符合《宿迁市城市总体规划（2010-2030）》的要求。

图 8.3-2 拟建项目在宿迁市道路交通规划图中的位置

8.3.3 与《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》的相符性

1. 县域城乡空间结构

县域形成“一个核心（城区）、两条发展轴（临河—新袁城镇产业聚合轴、爱园—裴圩城镇发展轴）、三个片区（北部片区、中部片区、成子湖片区）、两大增长极（王集镇、新袁镇）、多个节点”的县域城乡空间体系。

2. 城市发展方向

东拓新兴产业城、西优宜居生活城、南跨生态智慧城。

根据《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》，泗阳县域将形成“一个核心、两条发展轴、三个片区、两大增长极、多个节点”的县域城乡空间体系。本项目位于泗阳县北部片区，由东向西依次串联王集镇、张家圩镇及穿城镇，王集镇为规划的增长极，本项目的建设一方面为泗阳县北部经济薄弱乡镇创造了良好的对外出行环境，促进与宿迁城区、泗阳城区的联系；另一方面有助于推动增长极王集镇产业的复合发展，引导其经济活动的进一步发展。

拟建项目在规划中位置见图8.3-3。

图8.3-3 拟建项目在泗阳县规划图中的位置

图8.3-4 拟建项目在泗阳县王集镇规划图中的位置

2. 泗阳县张家圩镇总体规划

张家圩镇以新245省道开通为依托，努力将张家圩打造为运北新型工贸城镇。镇区范围原则上为4.8平方公里，东至颜倪河、西至245省道西200米、北至外环路1000米、南至南外环路。张家圩镇区，由一轴五区组成，一轴为新区大道，五区为全民创业园区、行政办公区、商贸居住区、新型农村社区、商贸物流区。目前镇区的建成区面积为1.5平方公里，实际常住人口不到8000人。规划按5平方公里、3万人口的镇区总体规划。

拟建项目未穿越张家圩镇城镇规划区，张家圩镇总体规划图见图8.3-5。

图 8.3-5 拟建项目与张家圩镇总体规划位置关系图

3.泗阳县穿城镇总体规划

穿城镇下辖8个行政村，2个居委会；镇域面积53.18平方公里，其中城镇规划面积3平方公里，建成区面积2.1平方公里；全镇总人口4.3万。

规划结构：一心、二轴、六区

一心：以老镇政府为核心的公共服务中心，包括行政办公、商业、体育、文化等公共设施；

二轴：分别是沿长安路、汉唐路的镇区商业、交通综合空间发展轴；

六区：四个居住社区、一个商务综合功能区、一个工业园区。

拟建项目未穿越穿城镇城镇规划区，路线距离规划区边界最近处约为1800m，穿城镇总体规划图见图8.3-6。

图 8.3-6 穿城镇总体规划图

8.4 路线方案比选

8.4.1 路线方案

根据项目起点方案论证，本次研究结合王集、张家圩、穿城各乡镇发展规划及布局，以及区域规划及现状路网，新线主要存在以下两种可能的路线方案，具体线位走向见图 8.4-1。

图 8.4-1 拟建项目路线比选方案图

A 线方案（南线方案）：路线自起点向西布设，从王集镇南侧绕越后，向西北从张家圩南侧经过，与 S245 交叉后向西北从穿城镇南侧经过，至泗阳、宿豫交界处，路线长约 24.886km。

B 线方案（北线方案）：路线自起点向西北从王集镇、张家圩镇北侧经过，与 S245 交叉后向西经穿城镇北至泗阳、宿豫交界处，路线长约 25.451km。

8.4.2 方案比选

从环境保护角度，分析上述两种方案的优缺点，见表 8.4-1。

表 8.4-1 项目起点段路线方案比选表

比较项目		A 线方案	B 线方案	综合推荐
生态环境	建设里程 (km)	24.886	25.451	A 线
	桥梁 (m/座)	590.5/12	579.5/12	B 线
	新增占用土地 (亩)	999.8	1038.6	A 线

综上所述，A 线方案相对 B 线方案对声环境和大气环境的影响较小。A 线方案对生态环境影响较小。同时从社会环境及规划相符性方面考虑，A 线方案明显优于 B 线方案，A 线方案布设于镇区南侧，与镇区发展方向一致。因此 A 线方案更有利于沿线乡镇发展利用。

因此环评推荐 A 线方案作为项目路线方案，与工可一致。

8.5 小结

拟建项目的建设有效完善泗阳县干线层路网，改善交通出行条件，提高区域交通出行效率，是促进地方社会经济发展的需要；项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国发改委 2013 第 21 号）的相关要求，符合《江苏省省道公路网规划（2011—2020 年）》、《宿迁市城市总体规划（2010—2030）》、《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》、《泗阳县城市总体规划（2011-2030）》、《泗阳县王集新城总体规划（2013-2030）》、《张家圩镇总体规划（2010-2030）》、《泗阳县穿城镇镇区建设规划》、《宿迁市交通运输“十三五”发展规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。项目选线有助于地方经济社会的发展，对环境的影响较小，拟建项目路线方案是合理的。

宿迁市交通运输局
Suqian Department of transportation

今天星：2016年5月17日 星期二 [农历丙申年(猴) 四月十一] 宿迁 26°C ~ 13°C 晴 ~ 多云 详 邮箱登录 网上办公 RSS

当前位置：首页 >> 通知公告 [本页支持双击滚屏] 分享到： 字体大小： 打印

346省道泗阳段工程环境影响评价第一次公示

发布时间：2015-11-16 访问量：512 保护视力色：

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）有关规定和要求，宿迁市交通运输局委托苏交科集团股份有限公司承担346省道泗阳段工程的环境影响评价工作，现将工程方案内容及建设、环评单位信息公告如下：

一、项目概况

项目名称：346省道泗阳段工程

建设地点：路线起自宿淮交界处，顺接346省道淮安段，向西与267省道平交后，经王集镇、张家圩镇南，与246省道交叉，路线继续向西经穿城南至终点泗阳与宿豫交界处

项目性质：新建

建设内容：路线起自宿淮交界处，顺接346省道淮安段，向西与267省道平交后，经王集镇、张家圩镇南，与246省道交叉，路线继续向西经穿城南至终点泗阳与宿豫交界处，路线全长24.886km。本项目采用一级公路标准规划，设计速度为80km/h，双向四车道。近期按照双向两车道，路基宽度12.0m二级公路标准实施，远期扩建为路基宽度25.5m一级公路标准断面。建设内容还包括给排水、绿化、电力、通信、照明等配套工程。项目总造价45473万元。

二、建设单位和联系方式

建设单位：宿迁市交通运输局

联系人：王处

联系电话：13770789209

地址：宿迁市洪泽湖路161号

三、环境影响评价单位和联系方式

环评单位：苏交科集团股份有限公司

联系人：范工

电话：025-86576943

邮箱：E-mail: fch34@jsti.com

传真：025-86576666

地址：南京市江宁科学园诚信大道2200号

四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

评价的工作程序主要为：接受委托-工程分析-确定评价等级、范围和内容-环境现状质量调查-环境影响评价-编写报告书-环保主管单位审查。其中公众参与贯穿其中，重点征询评价重点、环境影响程度及环保减缓措施等方面的公众意见。

主要的工作内容有：工程污染源分析、环境质量现状调查、环境影响预测及评价、环保措施有效性及可行性论证等。

五、征求公众意见的主要事项

征求公众对建设项目环境影响、污染防治措施、项目选址等方面的意见和建议。

六、征求公众意见的主要方式

可通过信函、传真、电话、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系

七、公众提出意见的主要方式

在本次信息公示后，公众可通过电话、传真、信函或者面谈等方式发表关于项目建设及环评工作的意见看法。

公示期限：2015年11月16日-11月28日

宿迁市交通运输局
苏交科集团股份有限公司
2015年11月16日

第一次网络公示

9.2 公众意见调查

9.2.1 公示调查

本项目在沿线敏感点处张贴了拟建项目环境影响评价的相关信息，向公众告知本项目的部分工程信息和环境影响评价的相关信息现场情况见图 9.2-1。

图 9.2-1 现场公示照片

9.2.2 问卷调查

9.2.2.1 调查对象基本情况

现场调查期间共发放个人调查表 155 份，回收 153 份，回收率 98.7%；单位调查表发放 15 份，回收 15 份，回收率 100%。调查表样表见图 9.2-2、9.2-3 及附件九，调查对象基本情况分别见表 9.2-1 和表 9.2-2。

9.2.2.2 调查结果

1、个人意见调查结果统计见表 9.2-3，调查结果分析如下。

(1) 您对本地区目前的交通条件是否满意

沿线 20.1%的受访者对本地区目前的交通条件很满意，44.2%的受访者表示较满意，14.3%的受访者表示不满意，21.4%的受访者表示很不满意，认为交通不太方便，给工作和出行带来不便。

(2) 您对本地区目前环境质量是否满意

对于本地区目前的环境质量，25.3%的受访者表示很满意，44.2%的受访者表示较满意，14.3%的受访者表示不满意，16.2%表示很不满意，不满意的主要原因是区域交通不便，带来较大影响。

(3) 本项目在施工期间您关心的环境问题是

对于施工期的环境问题，受访者主要关注污水及粉尘污染问题，担心污水和生活垃圾随意排放影响到自身工作、生活，担心道路施工扬尘引起当地环境空气质量下降。

(4) 您建议采取何种措施减轻本项目施工期所产生的环境污染

对于项目施工期所产生的环境污染问题，受访居民希望采取洒水、临时遮挡、加强管理等其它方案的治理措施。

(5) 本项目在营运期间您关心的环境问题是

营运期受访者最关注的环境问题是随着车流量的增多而引起的交通噪声污染影响。

(6) 您建议采取何何种措施减轻本项目运营期所产生的环境污染

对于项目建设所产生的环境污染问题，受访居民希望采取绿化以及加强管理等其它方案的治理措施。

(7) 您是否了解工程征地/拆迁补偿政策

大多数受访者表示对工程征地/拆迁补偿政策了解或了解一些。

(8) 若要求征地、拆迁和重新安置，您是否服从

85.7%的受访者表示服从征地、拆迁和重新安置，14.3%的受访者表示有条件服从，服从条件主要为妥善安置或经济补偿，无人表示不服从。

(9) 您对本项目建设的态度是

100%的受访者表示支持本项目的建设。

表 9.2-3 个人意见调查统计结果

序号	问卷内容及回答情况统计	备注
1	您对本地区目前的交通条件是否满意 (1) 很满意 20.1% (2) 较满意 44.2% (3) 不满意 14.3% (4) 很不满意 21.4%	
2	您对本地区目前环境质量是否满意 (1) 很满意 25.3% (2) 较满意 44.2% (3) 不满意 14.3% (4) 很不满意 16.2%	
3	本项目在施工期间您关心的环境问题是 (1) 噪声污染 67.5% (2) 粉尘污染 66.9% (3) 影响景观 63.6% (4) 污水排放 62.3%	多选
4	您建议采取何种措施减轻本项目施工期所产生的环境污染 (1) 洒水 70.8% (2) 临时遮挡 61.7% (3) 加强管理 70.1%	多选

9.5 公众参与结论

根据项目环评信息公示及公众参与问卷调查，本项目沿线群众和单位认为项目的建设有利于当地经济和社会的发展，普遍支持本项目的建设，并且要求在项目建设过程中减少噪声污染、施工扬尘污染及对相关水体的污染、注重道路安全性设计、合理补偿征地。对于公众关心的环境问题，本报告书在相关章节中提出了相应的工程措施和管理要求，可以将项目建设的环境影响降低到可以接受的程度，满足公众对环境保护的要求。

加的降噪措施由建设单位在运营期实施。

表10.3-5 敏感点降噪措施投资汇总表

保护措施	工程数量	投资/万	实施时期
降噪路面	24.886km	计入主体投资	施工期
跟踪监测	2 处	10	运营期
防噪林带	26 处（19 个敏感点）	502.4	施工期
限速禁鸣标志		5	施工期
合计		517.4

表10.3-4 噪声防治措施及可行性分析一览表

序号	敏感点名称	评价标准	中期最大超标量 (dB (A))	防治措施方案	降噪指数 (dB (A))	达标情况预测	采取措施后声环境达标情况				
1	李庄 1	4a 类	7.6	低噪声路面+600m*7m 降噪林带 (两侧)	4-9	4a 类区最大超标值为 7.6 dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-9, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	1.4								
		4a 类	7.6								
		2 类	2.1								
2	史庄	4a 类	8.1	低噪声路面+800m*7m 降噪林带 (北侧)	4-9	4a 类区最大超标值为 8.1dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-9, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	1.7								
3	前单楼	4a 类	3.4	低噪声路面+跟踪监测	3-4	4a 类区最大超标值为 3.4dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	2.6								
4	魏庄	4a 类	3.1	低噪声路面	3-4	4a 类区最大超标值为 3.1dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	2.3								
		4a 类	4.2					低噪声路面+700m*5m 降噪林带 (南侧)	4-7	4a 类区最大超标值为 4.2dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标
5	刘夹滩	4a 类	5.7	低噪声路面+400m*5m 降噪林带 (北侧)	4-9	4a 类区最大超标值为 5.7dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	2.5								
6	沟南组	2 类	4.4	低噪声路面+800m*5m 降噪林带 (北侧)	4-7	2 类区最大超标值为 4.4dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		4a 类	4.0	低噪声路面	3-4	4a 类区最大超标值为 4.0dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	2.4								
7	候庄	4a 类	2.7	低噪声路面	4-9	4a 类区最大超标值为 2.7dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	2.1								
		4a 类	2.0								
		4a 类	4.5					低噪声路面+1000m*5m 降噪林带 (南侧)	4-9	4a 类区最大超标值为 4.5dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标
		2 类	2.6								
		4a 类	2.0								
8	刘桃园村	4a 类	6.5	低噪声路面+800m*5m 降噪林带 (两侧)	4-7	4a 类区最大超标值为 6.5dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	0.7								
		2 类	5.2								
9	胡庄	2 类	3.9	低噪声路面	3-4	2 类区最大超标值为 3.9dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		4a 类	4.7	低噪声路面+800m*5m 降噪林带 (南侧)	4-7	4a 类区最大超标值为 4.7dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	1.1								
10	孙庄	2 类	3.8	低噪声路面	3-4	2 类区最大超标值为 3.8dB, 通过设置低噪声路面, 降噪指数为 3-4, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		4a 类	4.7	低噪声路面+900m*5m 降噪林带 (南侧)	4-7	4a 类区最大超标值为 4.7dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标				
		2 类	0.9								
11	大庄	4a 类	4.7	低噪声路面+800m*5m 降噪林带 (北侧)	4-7	4a 类区最大超标值为 4.7dB, 通过设置低噪声路面和降噪林带, 降噪指数为 4-7, 可以保障敏感点声环境质量达标	达标

得擅自清理火灾现场。

10.5 环保措施和投资

环境保护措施和投资见表 10.5-1。

表10.5-1 环保措施和投资一览表

污染源	环保设施名称	环保投资 (万元)	作用	进度
社会影响	环境警示标志	2	施工期引导当地居民安全出行	施工期实施
生态影响	有肥力土层保护	5	保护土壤资源	施工期实施
	临时用地恢复	10	恢复耕地,减少工程导致的耕地的损失	施工期实施
	水土流失防护	20	防治水土流失	施工期实施
废水	施工废水处理装置	10	防范水体污染	施工期实施
	施工营地隔油池、沉淀池	10	减缓施工期生活污水污染	施工期实施
	雨布、防落物网、泥浆沉淀池	10	防止施工泥浆污染水体	施工期实施
	防护物资	1	防范水体污染	施工期实施
废气	租用洒水车(约3辆)	6	减缓施工粉尘率在70%以上	施工期实施
	挡风板、篷布等防护物资	5	减少扬尘污染	施工期实施
噪声	禁鸣标志	5		
	防噪林带	502.4		
	加强监测,预留跟踪费用	10		
固废	垃圾委托处理费	5	将垃圾运往指定地点处理	施工期实施
环境风险事故	安装防护栏等物资	20	降低事故发生的概率	施工期实施
其它	环境保护标示牌	0.5	提高环保意识	施工期实施
	环境监测	56	发挥其施工期和营运期的监控作用	施工期和营运期实施
	人员培训	1	提高环保意识和环境管理水平	施工前期实施
	宣传教育	1	提高环保意识	施工前期实施
	环境保护管理	1	保证各项环保措施的落实和执行	施工期和营运期落实
	环保竣工验收调查及后评价费用	20	增强环境保护意识,提高环境管理水平	2019年实施
合计		700.9	--	--

表11.2-5 营运期期环境监测费用估算

项目	年费用（万元）	营运期总费用（万元）按 20 年计
环境空气	1.0	20
声环境	0.6	12
水环境	—	预留风险事故监测费 20 万
合计	1.6	52

执行本项目施工期及营运期监测计划所需费用共期 56 万元。但具体监测费用应以项目建设运营单位与实施环境监测的机构所签订的正式合同为准。

11.2.5 监测报告制度

环境监测单位在每次监测工作结束后 15 天内应提交正式监测报告，并报交通行业主管部门和当地的环保部门。每年应有环境监测年报，若遇有突发性环境污染事故发生时，必须立即有关程序上报。

表12.3-2 环境影响经济效益分析表

环境要素	影响程度描述	效益	备注
环境空气	无明显的不利影响	0	按影响程度由小到大分别打1、2、3分：“+”表示正效益；“-”表示负效益。
声环境	声环境恶化	-3	
水环境	无明显的不利影响	0	
人群健康	无显著不利影响，交通方便有利于就医	+1	
农业	占地影响农业生产，但加速对外的物流交换	+1	
城镇规划	无显著的不利影响，有利于城镇社会发展	+2	
水土保持	造成局部水土流失增加；增加防护、排水工程及环保措施	-1	
道路直接社会效益	节约时间、降低运输成本、降低油耗、提高安全性	+3	
道路间接社会效益	改善投资环境、促进经济发展、增强环境意识	+3	
环保措施	增加工程投资	-1	
合计	正效益：(+10)；负效益：(-5)；正效益/负效益=2	+5

征用造成生物量损失和环境质量现状改变等，但通过采取必要的保护措施，可以减少工程建设带来的社会经济负面效益。

总体而言，项目建设具有较好的环境经济效益。

13.9 总体结论

346 省道泗阳段工程符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国发政委 2013 第 21 号），符合地方城市总体规划和交通规划，该项目的建设得到了沿线公众的支持，其建成通车将有利于缓解当地交通压力，促进地方经济发展，具有较好的经济效益。项目的建设运营对项目所在地的社会环境、水环境、声环境、大气环境、生态环境会产生一定的不利影响，但只要全面落实本报告书中提出的各项污染防治和生态保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，工程建设对环境的不利影响可以得到有效控制和缓解，使项目的环境影响处于可以接受的范围。

因此，从环境保护的角度出发，346 省道泗阳段工程是可行的。